

箱体过程质量控制

| 产品名称 | 检验依据及要求 | 频次 | 记录 | 其他要求 |
|-------------|--|------|--|------|
| 焊接检查（焊前、焊中） | 《焊接检验规程》YC-HJ-003-06 | 100% | 《焊前焊中检验记录》 YC-HJ-002-05-01 | / |
| 焊接检查（焊后） | 《焊接检验规程》YC-HJ-003-06 | 100% | 《焊后检验记录》 YC-HJ-002-01-01 | / |
| 焊接检查 VT | 《VT 作业指导书》YC-HJ-003-01 | 100% | 《VT 检验记录》 YC-HJ-003-01-01 | / |
| 焊接检查 PT | 《液体渗透检验规程》YC-HJ-003-09 | 100% | 《PT 检测报告》 YC-HJ-003-08-01 | / |
| 净水箱压力试验 | CR400BF 型动车组净水箱例行试验大纲 CCD00000190861-YICHTRAIN-JSX-LXSYDG-A | 100% | 例行试验报告-CR400BF 型动车 组净水箱 CCD00000190861-JSX-R01-A | / |
| 污物箱内胆压力试验 | CR400BF 型动车组污物箱例行试验大纲 CCD00000342023-YICHTRAIN-WWX-LXSYDG-A | 100% | 例行试验报告-CR400BF 型动车 组污物箱 CCD00000342023-WWX-R01-A | / |
| 中转箱压力试验 | | 100% | | / |
| 灰水箱压力试验 | | 100% | | / |
| 酸洗钝化检验 | 《箱体酸洗钝化检验指导书》 YC-JYZD-ZL/001 | 100% | 《酸洗钝化检验记录》 YC-HJ-010-01-01 | / |
| 净水箱组装质量 | 《净水箱装配过程检验指导书》 YC-JYZD-ZL/002 | 10% | 《产品质量跟单》YC-CX-17-R02 | / |
| 污物箱组装质量 | 《污物箱装配过程检验指导书》 YC-JYZD-ZL/003 | 10% | 《产品质量跟单》YC-CX-17-R02 | / |